

四分场烤烟设施扩建项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

厂区平整工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：四分场烤烟设施扩建项目

工程名称: 厂区平整工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:普通土 2.弃土运距:暂按30km计入，结算按时	m ³	157.14			
2	010103001001	回填方	1.填方 2.土毛石	m ³	2211.8			
		分部小计						
		措施项目						
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.进出场费履带式挖掘机 ≤1m ³	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：四分场烤烟设施扩建项目

工程名称: 厂区平整工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

规费、税金项目清单与计价表

标段：四分场烤烟设施扩建项目

工程名称: 厂区平整工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲 供材料费]×税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

厂区地面工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人 : _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人 : _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 : 年 月 日

复 核 时 间 : 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：四分场烤烟设施扩建项目

工程名称：厂区地面工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		厂区铺装						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.58m 3. 弃土运距:暂按30km计入, 结算按时	m3	1028.33			
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1772.99			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 150厚C30砼, 抗折强度4.5mpa 2. 塑料膜养护	m2	1772.99			
4	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 150厚6%水泥稳定砂砾	m2	1772.99			
5	040202009001	砂砾石	1. 200厚砂砾垫层	m2	1772.99			
		分部小计						
		烤烟房地面						
6	011101001001	水泥砂浆楼地面	室内地面 1. 150厚C30砼地面 2. 150厚细骨科山皮石碎石 3. 200厚砂砾垫层	m2	3075.31			
		分部小计						
		厂区排水沟						
7	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.1m 3. 弃土运距:暂按30km计入, 结算按时	m3	642.57			
8	010103001001	回填方	1. 回填土毛石	m3	169.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：四分场烤烟设施扩建项目

工程名称: 厂区地面工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:0.2 *0.55m 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C15混凝土垫层 3. C30混凝土雨 水沟，内配Φ8钢 筋 4. 内壁25厚防水 砂浆面层 5. 沟地坡层C20 细石砼随打随压 实找坡 6. 铸铁箅子	m	308.93			
10	040202013003	山皮石	1. 300厚细骨料 山皮石碎石，分 层碾压	m ²	247.14			
		分部小计						
		措施项目						
11	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆	1. 进出场费 履 带式挖掘机 ≤1 m ³	台次	1			
12	011705001002	大型机械设备进 出场及安拆	1. 进出场费 压 路机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：四分场烤烟设施扩建项目

工程名称：厂区地面工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价 措施项目费-分部分 项设备费-单价措施 项目设备费	3.12				
2	011707002001	夜间施工费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
4	011707005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人 工预算价+分部分项 冬季施工机具预算价 +单价措施冬季施工 人工预算价+单价措 施冬季施工机具预算 价	0				
5	011707005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
6	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
7	01B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.08				
8	01B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：四分场烤烟设施扩建项目

工程名称: 厂区地面工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

规费、税金项目清单与计价表

标段：四分场烤烟设施扩建项目

工程名称: 厂区地面工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲 供材料费]×税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：